

PP15-COM-EDP-29

TRAVAUX D'ACHEVEMENT DE LA CONSTRUCTION DU TERRAIN DE FOOTBALL D'AKASSATO

Date de publication du DAO : 31 mars 2022

Date limite initiale de remise des offres : 29 avril 2022

Date limite effective de remise des offres : 29 avril 2022



BULLETIN N°1 DES QUESTIONS & REPONSES

#	Sujet	Référence	Questions	REPONSES
1	Essais sur les matériaux	Volume II _DAO : Partie 2, Enoncé des Travaux (Chapitre III, Exigences techniques générales)	La couche de fondation ayant été déjà approvisionnée et ayant subi des intempéries pourrait -on obtenir les résultats d'essais sur lesdits matériaux ainsi que les résultats d'essais liés à leur mise en œuvre ?	La rubrique 3.3 du devis quantitatif prévoit un ensemble des essais de compacité à réaliser par le nouvel entrepreneur. Nous rappelons que les essais de densité en place (NF P 94-061-2) ont été réalisés : confère résultats des essais de densité en place du 15/06/2021 ci - joints en annexe 1 au présent bulletin.
2	Aménagements des espaces	Volume II _DAO : Partie 2, Enoncé des Travaux (Chapitre III, Exigences techniques générales)	Quelle sera la nature de l'aménagement des autres espaces autres que celle de la pelouse ?	Les espaces (autres que la pelouse) doivent être nivelés et reprofilés suivant les pentes de drainage des eaux de pluie indiquées dans le plan guide.
3	Planimétrie et régularité du support	Volume II _DAO : Partie 2, Enoncé des Travaux (Chapitre VII, Description des travaux d'achèvement du terrain de football d'Akassato	Pour la planimétrie et la régularité du support, est ce que l'entreprise pourrait proposer un autre dimensionnement au cours de l'exécution ?	Oui, l'entreprise pourrait proposer un autre dimensionnement (planimétrie et la régularité du support) respectant les côtes du projet et ayant reçu la validation de l'Ingénieur.

#	Sujet	Référence	Questions	REPONSES
		et de ses petites structures connexes)		

Cotonou le 14 avril 2022



Gabriel DEGBEGNI

Coordonnateur National